



RBS Bahnhof Schalunen, Umgestaltung Wartebereich und Sanierung Perron

Auftraggeber Regionalverkehr Bern - Solothurn RBS

Leistungen SIA Phasen 31 - 53

Zeitraum Planung: 2015-2018
Ausführung: 2019

i Provisorisches Perron während der Bauphase, Werkleitungsumlegungen, erhöhen und verbreitern des Perrons, anheben des bestehenden und historischen Bahnhofsgebäude

❖ **Spezielles**
Das Anheben des Bahnhofsgebäude ist über die Achse parallel zur Bahn erfolgt. Bauen des neuen Perron unter Bahnbetrieb mit bis zu 2m Aushub ab der Schienenoberkante. Sicherung mit einem Splittbetonriegel, der als Fundament für die Peronwinkel dient.